






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๔,๗๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๔๔,๗๘๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ พร.๖
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง...แบบ พร. ๕
 - ๖.๓ บัญชีรายการก่อสร้าง แบบ พร.๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสน่ห์ หวานสนิท	เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน	
๗.๒ นางสาวปาริชาติ สกุศลเตีย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๗.๓ นายวรรณรงค์ ทวีขันธ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
๗.๔ นายไกรจักร ชูโชติ	พนักงานวิศวกรโยธา	
๗.๕ นางสาวสุนีย์ยะ มุสา	นิติกร	


แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารเอนกประสงค์ด้านบุคลากร จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	เทศบาลเมืองปากพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช
แบบ ปร.4 , ปร.5	จำนวน 9 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 มีนาคม พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารเอนกประสงค์	512,386.08	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	32,399.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	544,785.68	
	ราคากลาง	544,780.00	
	(ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช ที่ 16/2563 ลง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเสน่ห์ หวานสนิท)
เจ้าพนักงานบุคลากรชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ สุกเดย)
เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรรณรงค์ ทวีขันธ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายไกรจักร ชูโชติ)
พนักงานวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการและ
(นางสาวสุนิยะ มุสา) /เลขานุการ
นิติกร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภท อาคารเอนกประสงค์ด้านศุลกากร จำนวน 1 หลัง
- เจ้าของอาคาร ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
- สถานที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลเมืองปากพูน
- แบบเลขที่ อาคารเอนกประสงค์ด้านศุลกากร จำนวน 1 หลัง
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 8 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	391,912.25	1.3074	512,386.08	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	30,280.00	1.0700	32,399.60	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			544,785.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			544,780.00	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารประมาณ	48 ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 16/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ หวานสนิท)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปาริชาติ สุกุลเตีย)

เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรรณรงค์ ทวีขันธ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไกรจักร ชูโชติ)

พนักงานวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการเลขานุการ

(นางสาวสุนิษา มุสา)

นิติกร

บัญชีรายการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ด้านตุลาการ จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ		ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		แรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	หน่วย	จำนวน	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม		
	สรุปงานก่อสร้าง											
1		งานสถาปัตยกรรม				135,995.96				41,961.69	177,957.65	
2		งานโครงสร้างวิศวกรรม				151,224.84				43,489.76	194,714.60	
3		งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				16,000.00				3,240.00	19,240.00	
4		งานระบบเครื่องปรับอากาศ				30,280.00				-	30,280.00	
		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1-3				303,220.80				88,691.45	391,912.25	

Handwritten signature and initials in blue ink.

บัญชีรายการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ด้านอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานผิวพื้น				15,648.00		7,584.00	23,232.00	
1.2	งานผนังและผิวผนัง				26,197.92		18,849.69	45,047.61	
1.3	งานฝ้าเพดาน				20,670.00		6,345.00	27,015.00	
1.4	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				50,000.00		-	50,000.00	
1.5	งานสี				5,150.04		3,130.50	8,280.54	
1.6	งานหลังคา				18,330.00		6,052.50	24,382.50	
รวมราคางานสถาปัตยกรรม									
					135,995.96		41,961.69	177,957.65	

นาง. อรุณ (Signature)
White. สจ.

บัญชีรายการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ตำบลตุลากร จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		แรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม		
1.1	งานผิวพื้น										
	- พื้น คสล.ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก 12"x12"	ตร.ม.	48.00	326.00	15,648.00	ตร.ม.	48.00	158.00	7,584.00	23,232.00	
					15,648.00				7,584.00	23,232.00	
1.2	งานผนังและผิวผนัง										
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	54.81	176.00	9,646.56	ตร.ม.	54.81	89.00	4,878.09	14,524.65	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล. 0.075x0.10 m.	ม.	68.40	133.00	9,097.20	ม.	68.40	44.00	3,009.60	12,106.80	
	งานผิวผนัง										
	- ผนังฉาบปูน/ฉาบเรียบ	ตร.ม.	109.62	68.00	7,454.16	ตร.ม.	109.62	100.00	10,962.00	18,416.16	
					26,197.92				18,849.69	45,047.61	
1.3	งานฝ้าเพดาน										
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบโครงเคร่าสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	48.00	240.00	11,520.00	ตร.ม.	48.00	75.00	3,600.00	15,120.00	
	- ฝ้าเพดานสมรทอร์ควิวรีเยียวทาสี โครงเคร่าสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	36.60	250.00	9,150.00	ตร.ม.	36.60	75.00	2,745.00	11,895.00	
					20,670.00				6,345.00	27,015.00	
1.4	งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง										
	- ป1 (ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม)	ชุด	1.00	12,500.00	12,500.00	ชุด	1.00	-	-	12,500.00	
	- ป2 (ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งลูกพัก วงกบไม้)	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	ชุด	1.00	-	-	4,500.00	
	- น1 (หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม)	ชุด	4.00	6,500.00	26,000.00	ชุด	4.00	-	-	26,000.00	
	- น2 (หน้าต่างบานเกล็ดไม้ ติดยก วงกบไม้)	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	ชุด	2.00	-	-	7,000.00	
					50,000.00				-	50,000.00	
1.5	งานสี										
	- งานสีพลาสติกภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	67.81	42.00	2,848.02	ตร.ม.	67.81	30.00	2,034.30	4,882.32	
	- งานทาสีอิฐคิ๊ดฝ้าเพดาน	ตร.ม.	54.81	42.00	2,302.02	ตร.ม.	54.81	20.00	1,096.20	3,398.22	
					5,150.04				3,130.50	8,280.54	

รวมราคางานสี 8,280.54

บัญชีรายการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ด้านตุลาการ จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		แรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม		
1.6	งานหลังคา										
	- กระเบื้องลอนคู่ (สี) ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	ตร.ม.	57.00	146.00	8,322.00	ตร.ม.	57.00	45.00	2,565.00	10,887.00	
	- ครอบเส้นหลังคาและครอบข้าง (สี)	เมตร	25.50	104.00	2,652.00	เมตร	25.50	45.00	1,147.50	3,799.50	
	- คัลิปปูนปั้น	เมตร	8.00	100.00	800.00	เมตร	8.00	45.00	360.00	1,160.00	
	- เติงชายสำเร็จรูป 2in1 ขนาด 23x300x2.4 ซม.	เมตร	44.00	149.00	6,556.00	เมตร	44.00	45.00	1,980.00	8,536.00	
	รวมราคางานหลังคา				18,330.00				6,052.50	24,382.50	

(Handwritten signature and notes)

บัญชีรายการก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 5/8

อาคารเอนกประสงค์ตำบลคูสุภากร จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		แรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม		
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม										
2.1	งานดิน										
	- ขุดดินฐานรากถมดิน	ลบ.ม.	11.31	-	-	ลบ.ม.	11.31	148.00	1,673.88	1,673.88	
	- ทรายนถมปรับระดับ	ลบ.ม.	4.38	450.00	1,971.00	ลบ.ม.	4.38	99.00	433.62	2,404.62	
	- ตัดต้นไม้ใหญ่พร้อมขนย้าย	เหมากรรม	1.00	10,000.00	10,000.00	เหมากรรม	-	-	-	10,000.00	
	รวมราคางานดิน				11,971.00				2,107.50	14,078.50	
2.2	งานคอนกรีต										
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	0.30	1,384.00	415.20	ลบ.ม.	0.30	398.00	119.40	534.60	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	14.44	2,555.14	34,008.22	ลบ.ม.	14.44	498.00	7,191.12	41,199.34	
	รวมราคางานคอนกรีต				34,423.42				7,310.52	41,733.94	

ปร.4

2.3 งานไม้แบบ										
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	79.40	-	-	ตร.ม.	79.40	133.00	10,560.20	10,560.20
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	ลบ.ฟ.	63.52	478.00	30,362.56	ลบ.ฟ.	63.52	-	-	30,362.56
-	ไม้คร่า 1.1/2"x3" (คิด 30% ของไม้แบบ)	ลบ.ฟ.	19.06	478.00	9,110.68	ลบ.ฟ.	19.06	-	-	9,110.68
-	ไม้ค้ำยัน	ตัน	28.00	35.00	980.00	ตัน	28.00	-	-	980.00
-	ตะปู	กก.	15.88	50.94	808.93	กก.	15.88	-	-	808.93
	รวมราคางานไม้แบบ				41,262.17				10,560.20	51,822.37
2.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
-	RB 6 มม. (SR 24)	กก.	108.25	22.74	2,461.61	กก.	108.25	4.10	443.83	2,905.43
-	RB 9 มม. (SR 24)	กก.	192.21	20.60	3,959.53	กก.	192.21	4.10	788.06	4,747.59
-	DB 12 มม. (SD 40 T)	กก.	565.26	19.99	11,299.55	กก.	565.26	3.30	1,865.36	13,164.91
-	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวด 30 กก.)	กก.	25.97	52.65	1,367.32	กก.	25.97	-	-	1,367.32
-	Wiremesh 4 มม. @ 0.20 m.	ตร.ม.	32.00	28.00	896.00	ตร.ม.	32.00	5.00	160.00	1,056.00
	รวมราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต				19,984.00				3,257.24	23,241.24
2.5 งานโครงสร้างหลังคา										
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก 2"	ท่อน	14.00	818.69	11,461.66	ท่อน	14.00	142.80	1,999.20	13,460.86
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก 1.5"	ท่อน	5.00	680.37	3,401.85	ท่อน	5.00	110.90	554.50	3,956.35
-	เหล็ก C-150x50x20x3.2 mm.	ท่อน	18.00	840.00	15,120.00	ท่อน	18.00	403.00	7,254.00	22,374.00
-	เหล็ก C-75x45x15x2.3 mm.	ท่อน	18.00	414.33	7,457.94	ท่อน	18.00	210.00	3,780.00	11,237.94
-	PLATE - 200X200X12 mm.	แผ่น	48.00	50.00	2,400.00	แผ่น	48.00	50.00	2,400.00	4,800.00
-	J - BLOT dia. 12 mm. L = 300 mm.	ตัว	24.00	25.00	600.00	ตัว	24.00	25.00	600.00	1,200.00
-	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	104.76	30.00	3,142.80	ตร.ม.	104.76	35.00	3,666.60	6,809.40
	รวมราคางานโครงสร้างหลังคา				43,584.25				20,254.30	63,838.55

Handwritten signature and notes in blue ink.

บัญชีรายการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ด้านสุขภาพกร จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		จำนวน		ราคา/หน่วย		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม				
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร												
3.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				16,000.00						3,240.00	19,240.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				16,000.00						3,240.00	19,240.00	
3.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร												
-	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 2x36 W.	ชุด	4.00	1,280.00	5,120.00	ชุด	4.00	150.00	600.00	4.00	600.00	5,720.00	
-	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 1x36 W.	ชุด	8.00	850.00	6,800.00	ชุด	8.00	150.00	1,200.00	8.00	1,200.00	8,000.00	
-	ปลั๊กไฟฟ้า	ชุด	6.00	120.00	720.00	ชุด	6.00	90.00	540.00	6.00	540.00	1,260.00	
-	สวิตช์ไฟฟ้า	ชุด	6.00	60.00	360.00	ชุด	6.00	150.00	900.00	6.00	900.00	1,260.00	
-	สายไฟและท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์	เหมา	1.00	3,000.00	3,000.00	เหมา	1.00	-	-	1.00	-	3,000.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				16,000.00						3,240.00	19,240.00	

รับทราบ
 Eng. Chai. Srisakulchai. 25/3/2561

บัญชีรายการก่อสร้าง

อาคารอนุบาลประสงค์้านตุลภากร จำนวน 1 หลัง

หมวด : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 48 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		วัสดุ		ปริมาณ		แรงงาน		รวมวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม		
4	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ										
4.1	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				30,280.00					30,280.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				30,280.00					30,280.00	
4.1	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ										
-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTUรวมติดตั้ง	ชุด	1.00	30,280.00	30,280.00	ชุด	1.00	-	-	30,280.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				30,280.00					30,280.00	

(Handwritten signature and notes in blue ink)