

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	ยผจ.นศ. 56/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช
แบบ พร.4 พร.5 (ก) พร.5 (ข) ที่แนบ	มีจำนวน 24 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	39,567,013.61	
2	ประเภทงานชลประทาน		
3	ประเภทงานทาง		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,447,047.80	
6	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	1,356,636.04	
	ค่าขยายเขตประปา	12,320.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	44,383,017.45	
	ประมาณราคา	44,383,000.00	
	ประมาณราคา	(สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ที่ 87/2568 สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายคำพร ฐระเจน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวประภัสสร รัตนวิเชียร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววาสนา คงอ้ว)

เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวอมรรัตน์ ผาสุข)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอนุสรณ์ อนุรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน







ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 56/2565  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- รั้วบ้านพักเดิม 3 หลัง	1	เหมา	40,000	40,000.00	-	-	40,000	
	- ตัดต้นไม้	1	เหมา	21,000	21,000.00	-	-	21,000	
	- ปรับพื้นที่	1,900	ตร.ม.	-	-	1.70	3,230.00	3,230	
	- ถมดิน	1,135	ลบ.ม.	353	400,492.62	112.00	127,068.48	527,561	
	- เจาะสำรวจดิน (BORING TEST)	2.00	จุด	-	-	9,854.64	19,709.00	19,709	
	- เสาค้ำเสริม สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30x12.00 ม. (SAFE LOAD 35 T./P.)	149.00	ตัน	12,200.19	1,817,828.00	871.43	129,843.00	1,947,671	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำเสริม	149.00	ตัน	-	-	280.00	41,720.00	41,720	
	- การทดสอบ Dynamic Load	2.00	จุด	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000	
	- ขุดดิน	247.23	ลบ.ม.	-	-	112.00	27,690.00	27,690	
	- ทราดยาบ	14.54	ลบ.ม.	700.00	10,180.00	112.00	1,629.00	11,809	
	- คอนกรีตยาบ	14.54	ลบ.ม.	2,410.00	35,049.00	426.00	6,195.00	41,244	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (CUBE)	681.79	ลบ.ม.	2,680.00	1,827,190.00	519.00	353,848.00	2,181,038	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC. (CUBE)	60.00	ลบ.ม.	2,620.00	157,200.00	519.00	31,140.00	188,340	
	- แบบหล่อคอนกรีต (50%)	2,476.00	ลบ.ฟ.	400.00	990,400.00	121.00	299,596.00	1,289,996	
	- ค่าแรงเข้าแบบ	2,476.00	ลบ.ฟ.	-	-	121.00	299,596.00	299,596	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	742.80	ลบ.ฟ.	400.00	297,120.00	-	-	297,120	
	เสาค้ำยัน	742.80	ตัน	28.00	20,798.00	-	-	20,798	
	ตะปู	619.00	กก.	44.40	27,484.00	-	-	27,484	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	4,891.16	กก.	24.98	122,181.00	4.40	21,521.00	143,702	
	SR - 24 Ø 9 มม.	18,778.60	กก.	22.91	430,218.00	4.40	82,626.00	512,844	
	SD - 40 Ø 12 มม.	2,152.77	กก.	23.51	50,612.00	3.60	7,750.00	58,362	
	SD - 40 Ø 16 มม.	11,425.45	กก.	23.10	263,928.00	3.60	41,132.00	305,060	
	SD - 40 Ø 20 มม.	32,199.04	กก.	22.87	736,392.00	3.10	99,817.00	836,209	
	SD - 40 Ø 25 มม.	46,056.53	กก.	22.71	1,045,944.00	3.10	142,775.00	1,188,719	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,465.11	กก.	51.71	179,181.00	-	-	179,181	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช 4 มม. @ 0.20 ม.	1,180.00	ตร.ม.	33.00	38,940.00	5.00	5,900.00	44,840	
	- พื้นสำเร็จรูป 200 กก./ตร.ม.	1,180.00	ตร.ม.	233.00	274,940.00	25.00	29,500.00	304,440	
	<b>1.2 งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- C100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (นน. 5.50 กก./ม.)	5,628.70	กก.	20.42	114,938.00	10.00	56,287.00	171,225.00	
	- เหล็กรูปร่างน้ำ 100x50x5x7.5 มม.(น้ำหนัก 9 กก./ม.)	1,263.60	กก.	23.39	29,556.00	10.00	12,636.00	42,192.00	
	- เหล็กรูปร่างน้ำ 125x65x6x8 มม.(น้ำหนัก 13.4 กก./ม.)	6,047.42	กก.	26.88	162,555.00	10.00	60,474.00	223,029.00	
	- เหล็ก WF 150x75x5x7 มม.(น้ำหนัก 14.00 กก./ม.)	3,398.50	กก.	31.82	108,140.00	12.00	40,782.00	148,922.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 9 มม.	32.00	ชุด	361.00	11,552.00	50.00	1,600.00	13,152.00	
	<b>รวม หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>				<b>9,213,818.62</b>		<b>2,001,064.48</b>	<b>11,214,883.10</b>	
<b>2</b>	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	งานหลังคา		รวม		912,817.00		77,034.00	989,851.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม		707,923.00		225,092.00	933,015.00	
2.3	งานผนังและตกแต่ง		รวม		3,713,986.00		2,032,845.00	5,746,831.00	
2.4	งานพื้นและตกแต่ง		รวม		1,313,815.00		441,554.00	1,755,369.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม		1,767,305.00		-	1,767,305.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ		รวม		312,958.00		38,198.00	351,156.00	
2.7	งานบันได		รวม		211,608.00		46,260.00	257,868.00	
2.8	งานทาสี		รวม		403,968.00		320,650.00	724,618.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม		354,646.00		95,876.00	450,522.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>9,699,026.00</b>		<b>3,277,509.00</b>	<b>12,976,535.00</b>	
<b>2.1</b>	<b>งานหลังคา</b>								
	- หลังคาเหล็กแผ่นรีดลอน เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีคัลเลอร์บอนด์	825.00	ตร.ม.	490.00	404,250.00	80.00	66,000.00	470,250.00	
	ความหนา 0.50 มม.								



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แพลชชิง ครอบข้าง เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ หนารวม 0.50 มม.	86.20	ม.	330.00	28,446.00	50.00	4,310.00	32,756.00	
	- แพลชชิง ครอบสัน เคลือบอลูซิงค์ เคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ หนารวม 0.50 มม.	57.57	ม.	342.00	19,689.00	50.00	2,879.00	22,568.00	
	- ใต้เชิงชาย เหล็กฉาก 50x50x3.0 มม. นน.=2.33 กก./ม.	256.30	กก.	26.07	6,682.00	15.00	3,845.00	10,527.00	
	- ฉนวนกันความร้อน PU FOAM ฟันใต้หลังคา หนา 2"	825.00	ตร.ม.	550.00	453,750.00			453,750.00	
	<b>รวมงานหลังคา</b>				<b>912,817.00</b>		<b>77,034.00</b>	<b>989,851.00</b>	
<b>2.2</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	ฝ1 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุดาข่าย PVC กันแมลงสีเทา แล้วกรุทับด้วยระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 8x75 มม. เว้นร่อง 10-13 มม.	366.94	ตร.ม.	455.00	166,958.00	100.00	36,694.00	203,652.00	
	ฝ2 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	962.48	ตร.ม.	281.00	270,457.00	75.00	72,186.00	342,643.00	
	ฝ3 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	118.48	ตร.ม.	327.00	38,743.00	75.00	8,886.00	47,629.00	
	ฝ4 ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ทำผิวฉาบปูนเรียบ	872.60	ตร.ม.	100.00	87,260.00	87.00	75,916.00	163,176.00	
	ฝ5 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมฉนวนใยแก้ว หนา 2"	191.40	ตร.ม.	531.00	101,633.00	100.00	19,140.00	120,773.00	
	ฝ6 ฝ้าเพดาน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. รอยต่อตีขนเซาะร่องวี	147.84	ตร.ม.	290.00	42,872.00	83.00	12,270.00	55,142.00	
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>				<b>707,923.00</b>		<b>225,092.00</b>	<b>933,015.00</b>	
<b>2.3</b>	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								
	- ผนังก่ออิฐสามัญ หนาครึ่งแผ่น	2,546.42	ตร.ม.	298.00	758,834.00	94.00	239,364.00	998,198.00	
	- ผนังก่ออิฐสามัญ หนาเต็มแผ่น หรือ ก่อ 2 ชั้น	527.64	ตร.ม.	612.00	322,916.00	176.00	92,865.00	415,781.00	
	- เสาดิ้นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	1,403.00	ม.	100.00	140,300.00	44.00	61,732.00	202,032.00	
	- เสาดิ้นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	1,150.65	ม.	122.00	140,379.00	62.00	71,340.00	211,719.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คานทับหลัง คสล. ขนาด 0.12 x 0.30 ม.	368.50	ม.	135.00	49,748.00	80.00	29,480.00	79,228.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	6,071.45	ตร.ม.	84.00	510,001.00	87.00	528,216.00	1,038,217.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	1,968.24	ตร.ม.	80.00	157,459.00	105.00	206,665.00	364,124.00	
	ผ3 ผนังกรุด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10" ผิวมัน แบบมีลวดลาย	372.96	ตร.ม.	468.00	174,545.00	166.00	61,911.00	236,456.00	
	ผ4 ผนังอิฐก่อโชว์แนว ทาทับหน้าด้วยน้ำยา WATER REPELLENT 2 เทีย	140.47	ตร.ม.	515.00	72,342.00	93.00	13,064.00	85,406.00	
	ผ5 ผนังอิฐก่อบล็อกซีเมนต์ ช่องลมรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 190x190x70 มม.	75.30	ตร.ม.	375.00	28,238.00	89.00	6,702.00	34,940.00	
	ผ6 ผนังกรุด้วยผ้าไม้สังเคราะห์ ขนาด 8x200 มม.โดยยึดทุกขนาด 1"x2" บนผนังก่ออิฐ ระยะห่างทุกไม้น้อยกว่า 0.50 ม.	313.55	ตร.ม.	525.00	164,614.00	95.00	29,787.00	194,401.00	
	ผ7 ผนังกรุด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	153.44	ตร.ม.	489.00	75,034.00	181.00	27,773.00	102,807.00	
	ผ8 ผนังทำผิวฉาบปูน เสาร่อง กว้าง 10 มม. ระยะห่าง 125 มม.	224.12	ตร.ม.	84.00	18,826.00	118.00	26,446.00	45,272.00	
	- ผนังไม้สังเคราะห์ พร้อมโครงคร่าวเหล็ก (ขนาด 250x2.8 ซม.)	425.00	ตร.ม.	2,590.00	1,100,750.00	1,500.00	637,500.00	1,738,250.00	
	<b>รวมผนังและตกแต่ง</b>				<b>3,713,986.00</b>		<b>2,032,845.00</b>	<b>5,746,831.00</b>	
<b>2.4</b>	<b>งานพื้นและตกแต่ง</b>								
	พ1 พื้นปูกระเบื้องไฮโมจีเนียส ขนาด 12"x12"	292.18	ตร.ม.	599.00	175,017.00	158.00	46,165.00	221,182.00	
	พ2 พื้นปูกระเบื้องไฮโมจีเนียส ขนาด 0.60x0.60 ม. (แกรนิตโต้)	1,121.36	ตร.ม.	595.00	667,209.00	158.00	177,175.00	844,384.00	
	พ3 พื้นฉาบด้วยวัสดุกันซึม ชนิดซีเมนต์เบส แล้วปูด้วยกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" ผิวไม่ลื่น	204.12	ตร.ม.	429.00	87,567.00	158.00	32,251.00	119,818.00	
	พ4 พื้นทำผิวกรวดล้างสีธรรมชาติ เม็ดกรวดขนาดเล็ก ไม่ผสมสีฝุ่น	31.86	ตร.ม.	447.00	14,241.00	104.00	3,313.00	17,554.00	
	พ5 พื้น ค.ส.ล. ทำผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน ไม่ผสมสี	169.08	ตร.ม.	119.00	20,121.00	87.00	14,710.00	34,831.00	
	พ6 พื้นหลังคา ค.ส.ล. ทำผิวขัดเรียบ และวัสดุกันซึม ชนิดโพลียูรีเทน	40.37	ตร.ม.	563.00	22,725.00	174.00	7,024.00	29,749.00	
	พ7 พื้นทางเดินรอบอาคาร เทคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม. ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. พิมพ์ลาย	170.00	ตร.ม.	958.00	162,860.00	342.00	58,140.00	221,000.00	
	B1 บัวเชิงผนัง ปูกระเบื้องไฮโมจีเนียส ขนาด 12"x12"	529.00	ม.	70.00	37,030.00	50.00	26,450.00	63,480.00	
	B2 บัวเชิงผนัง ไม้สังเคราะห์ สูง 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 14 มม.	861.60	ม.	45.00	38,772.00	50.00	43,080.00	81,852.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565




ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	B3 บัวเชิงผนัง ฉาบตัวบัววัสดุกันซึม ชนิดซีเมนต์เบส แล้วปูด้วยกระเบื้อง เซอรามิก ขนาด 8"x8" ผิวไม่ลื่น	207.08	ม.	75.00	15,531.00	70.00	14,496.00	30,027.00	
	B4 บัวเชิงผนัง ทำผิวปูนซีเมนต์ขัดมัน ไม่ผสมสี สูง 100 มม. แบ่งแนว ระหว่างผนังและบัวเชิงผนัง ด้วยเส้น PVC รูปตัวยู กว้าง 10 มม.	144.74	ม.	25.00	3,619.00	40.00	5,790.00	9,409.00	
	B5 บัวเชิงผนัง ทำผิวขัดเรียบ และทาวีวัสดุกันซึม ชนิดโพลียูรีเทน สูง 100 มม.	44.10	ม.	30.00	1,323.00	50.00	2,205.00	3,528.00	
	- คันทันสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม.	228.00	ม.	225.00	51,300.00	45.00	10,260.00	61,560.00	
	- คันทันพร้อมช่องรับน้ำสำเร็จรูป	11.00	ท่อน	1,500.00	16,500.00	45.00	495.00	16,995.00	
	<b>รวมงานพื้นและตกแต่ง</b>				<b>1,313,815.00</b>		<b>441,554.00</b>	<b>1,755,369.00</b>	
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	D01 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	23.00	ชุด	6,500.00	149,500.00	-	-	149,500.00	
	D02 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	D04 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	27.00	ชุด	3,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
	D05 ประตูบานเลื่อน ไม้อัดยาง	20.00	ชุด	7,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	D06 ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม	20.00	ชุด	5,500.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	D07 ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม	24.00	ชุด	13,125.00	315,000.00	-	-	315,000.00	
	D08 ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม	4.00	ชุด	25,200.00	100,800.00	-	-	100,800.00	
	D10 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม	8.00	ชุด	9,100.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	D12 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม	1.00	ชุด	25,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	W01 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ และ บานเกล็ดปรับมุม	48.00	ชุด	10,125.00	486,000.00	-	-	486,000.00	
	W02 หน้าต่างบานสวิงเดี่ยว อลูมิเนียม	48.00	ชุด	810.00	38,880.00	-	-	38,880.00	
	W03 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกติดตาย	46.00	ชุด	2,250.00	103,500.00	-	-	103,500.00	
	W05 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกติดตาย	4.00	ชุด	2,250.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	W06 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกติดตาย	3.00	ชุด	3,375.00	10,125.00	-	-	10,125.00	
	W07 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม	4.00	ชุด	6,750.00	27,000.00	-	-	27,000.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจนศ. 56/2565




ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	W08 หน้าต่างเปิดคู่ อลูมิเนียม	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	<b>รวมงานประตู - หน้าต่าง</b>				<b>1,767,305.00</b>		<b>-</b>	<b>1,767,305.00</b>	
<b>2.6</b>	<b>งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ</b>								
	- WC โถสุขภัณฑ์ แบบสองชั้น (COTTO,KARAT,AMERICAN STANDARD)	26.00	ชุด	4,600.00	119,600.00	450.00	11,700.00	131,300.00	
	- LAV อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (COTTO,KARAT,AMERICAN STANDAR	26.00	ชุด	1,990.00	51,740.00	450.00	11,700.00	63,440.00	
	- SW ฝักบัวพร้อมสาย สแตนเลส (COTTO,KARAT,AMERICAN STANDARD)	26.00	ชุด	790.00	20,540.00	70.00	1,820.00	22,360.00	
	- FAU1 ก๊อกเดี่ยวสำหรับอ่างล้างหน้า สแตนเลส (COTTO,KARAT,AMERICAN STANDAR	26.00	ชุด	519.00	13,494.00	-	-	13,494.00	
	- FAU2 ก๊อกเดี่ยวสำหรับฝักบัว สแตนเลส (COTTO,KARAT,AMERICAN STANDARD)	26.00	ชุด	429.00	11,154.00	-	-	11,154.00	
	- FF ก๊อกเดี่ยวสำหรับล้างพื้น	24.00	ชุด	165.00	3,960.00	25.00	600.00	4,560.00	
	- ก๊อกสำหรับเครื่องซักผ้าที่ระเบียง	24.00	ชุด	165.00	3,960.00	25.00	600.00	4,560.00	
	- RS ฝักบัวฉีดชำระ สแตนเลส (COTTO,KARAT,AMERICAN STANDARD)	26.00	ชุด	551.40	14,336.00	70.00	1,820.00	16,156.00	
	- PH ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	26.00	ชุด	644.86	16,766.00	35.00	910.00	17,676.00	
	- SH ที่วางสบู่	26.00	ชุด	159.00	4,134.00	103.00	2,678.00	6,812.00	
	- TB รวแขวนผ้าเช็ดตัว สแตนเลส	26.00	ชุด	339.00	8,814.00	70.00	1,820.00	10,634.00	
	- P-TRAP ใต้อ่างล้างหน้า สแตนเลส	26.00	ชุด	478.00	12,428.00	-	-	12,428.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า สแตนเลส	26.00	ชุด	289.00	7,514.00	-	-	7,514.00	
	- STOP VALVE ที่ LAV, WC และ RS สแตนเลส	78.00	ชุด	158.00	12,324.00	35.00	2,730.00	15,054.00	
	- สายน้ำตีสแตนเลสถัก ที่อ่างล้างหน้า	52.00	ชุด	95.00	4,940.00	-	-	4,940.00	
	- MR กระจกเงา ขนาด 0.60X0.80 รวมกรอบ	26.00	ชุด	279.00	7,254.00	70.00	1,820.00	9,074.00	
	<b>รวมงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ</b>				<b>312,958.00</b>		<b>38,198.00</b>	<b>351,156.00</b>	
<b>2.7</b>	<b>งานบันได</b>								
	บันไดหลัก บันได 1								
	- ชั้นบันได พ1	84.77	ตร.ม.	333.00	28,227.00	184.00	15,597.00	43,824.00	
	- จมูกบันได pvc ยาว 1.50 ม.ต่อขั้น ยกเว้นที่ชั้น 1	125.30	ม.	160.00	20,048.00	-	-	20,048.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังบันได B1	68.40	ม.	70.00	4,788.00	50.00	3,420.00	8,208.00	
	- ราวบันได สเตนเลส	29.10	ม.	1,500.00	43,650.00	-	-	43,650.00	
	- ฉาบปูนใต้ท้องบันไดหลัก ฝ4	70.40	ตร.ม.	80.00	5,632.00	105.00	7,392.00	13,024.00	
	- ชั้นบันได ชั้นโถงชั้น 6 พ6	8.90	ตร.ม.	563.00	5,011.00	-	-	5,011.00	
	- ราวบันได ชั้นโถงชั้น 6	5.60	ม.	470.00	2,632.00	-	-	2,632.00	
	- ฉาบปูนใต้ท้องบันได ชั้นโถงชั้น 6 ฝ4	4.20	ตร.ม.	80.00	336.00	105.00	441.00	777.00	
	- บัวเชิงผนังบันได B4	16.80	ม.	25.00	420.00	40.00	672.00	1,092.00	
	บันไดหนีไฟ บันได 2 และ บันได 3								
	- ชั้นบันได พ5	90.32	ตร.ม.	119.00	10,748.00	87.00	7,858.00	18,606.00	
	- จมูกบันได pvc ยาว 1.00 ม.ต่อขั้น ยกเว้นที่ชั้น 1	124.40	ม.	160.00	19,904.00	-	-	19,904.00	
	- บัวเชิงผนังบันได B4	87.20	ม.	25.00	2,180.00	40.00	3,488.00	5,668.00	
	- ราวบันได สเตนเลส	41.60	ม.	1,500.00	62,400.00	-	-	62,400.00	
	- ฉาบปูนใต้ท้องบันได ฝ4	70.40	ตร.ม.	80.00	5,632.00	105.00	7,392.00	13,024.00	
	<b>รวมงานบันได</b>				<b>211,608.00</b>		<b>46,260.00</b>	<b>257,868.00</b>	
2.8	<b>งานทาสี</b>								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% (เกรดที่ 1) ชนิดทากายนอก	3,068.56	ตร.ม.	44.00	135,017.00	34.00	104,331.00	239,348.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% (เกรดที่ 1) ชนิดทากายใน	6,221.73	ตร.ม.	35.00	217,761.00	31.00	192,874.00	410,635.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	425.00	ตร.ม.	92.00	39,100.00	38.00	16,150.00	55,250.00	
	- สีน้ำมันทาเหล็ก เหล็กกรงน้ำ และเหล็กฉาก	208.44	ตร.ม.	58.00	12,090.00	35.00	7,295.00	19,385.00	
	<b>รวมงานทาสี</b>				<b>403,968.00</b>		<b>320,650.00</b>	<b>724,618.00</b>	
2.9	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เคาน์เตอร์ครัว พร้อมอ่างล้างจานสเตนเลส ห้องชุดแบบ A	19.00	ชุด	10,000.00	190,000.00	2,500.00	47,500.00	237,500.00	
	- เคาน์เตอร์ครัว พร้อมอ่างล้างจานสเตนเลส ห้องชุดแบบ B	4.00	ชุด	16,800.00	67,200.00	4,200.00	16,800.00	84,000.00	
	- FIN 1 อลูมิเนียม ตัวซี 85C ขนาด 0.9x2.85 ม.	27.00	ชุด	2,461.00	66,447.00	738.30	19,934.00	86,381.00	

ปลัดวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุภกาภรณ์นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุภกาภรณ์นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุภกาภรณ์นครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.								
	- FIN 2 อลูมิเนียม ตัวซี 85C ขนาด 0.9x1.20 ม.	4.00	ชุด	1,036.00	4,144.00	310.80	1,243.00	5,387.00	
	โครงเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.								
	- FIN 3 อลูมิเนียม ตัวซี 85C ขนาด 0.9x3.60 ม.	2.00	ชุด	3,108.00	6,216.00	932.40	1,865.00	8,081.00	
	โครงเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.								
	- FIN 4 อลูมิเนียม ตัวซี 85C ขนาด 0.9x2.00 ม.	2.00	ชุด	1,727.00	3,454.00	518.10	1,036.00	4,490.00	
	โครงเหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม.								
	- บันไดขึ้นถึงเก็บน้ำสแตนเลส	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	4,375.00	4,375.00	16,875.00	
	- ฉาบภายในถึงเก็บน้ำด้วยวัสดุกันซึมชนิดซีเมนต์เบส	39.04	ตร.ม.	120.00	4,685.00	80.00	3,123.00	7,808.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				354,646.00		95,876.00	450,522.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (S)								
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด Dia. 4"	371.00	เมตร	143.70	53,312.70	120.00	44,520.00	97,832.70	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1.00	هما	21,325.08	21,325.08	6,397.52	6,397.52	27,722.60	
	- อุปกรณ์ยึด รองรับท่อ	1.00	هما	15,993.81	15,993.81	4,798.14	4,798.14	20,791.95	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	هما	5,331.27	5,331.27	1,599.38	1,599.38	6,930.65	
	- SCO. ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	239.00	2,390.00	200.00	2,000.00	4,390.00	
	- FCO. ขนาด Dia. 4"	1.00	ชุด	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	- CO. ขนาด Dia. 4"	26.00	ชุด	197.00	5,122.00	200.00	5,200.00	10,322.00	
	- ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด Dia. 4"	11.00	ชุด	310.00	3,410.00	200.00	2,200.00	5,610.00	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (W)								
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด Dia. 3"	166.00	เมตร	88.75	14,732.50	75.00	12,450.00	27,182.50	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด Dia. 2 1/2"	358.00	เมตร	69.50	24,881.00	60.00	21,480.00	46,361.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด Dia. 2"	172.00	เมตร	40.42	6,952.24	40.00	6,880.00	13,832.24	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1.00	هما	12,733.30	12,733.30	3,819.99	3,819.99	16,553.29	

ป.ร. 4/22

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึด รองรับท่อ	1.00	เหมา	9,549.97	9,549.97	2,864.99	2,864.99	12,414.96	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	3,183.32	3,183.32	955.00	955.00	4,138.32	
	- FD. ขนาด Dia. 2"	72.00	ชุด	300.00	21,600.00	200.00	14,400.00	36,000.00	
	- SCO. ขนาด Dia. 3"	8.00	ชุด	163.00	1,304.00	150.00	1,200.00	2,504.00	
	- SCO. ขนาด Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	125.00	250.00	125.00	250.00	500.00	
	- FCO. ขนาด Dia. 2 1/2"	1.00	ชุด	161.00	161.00	125.00	125.00	286.00	
	- FCO. ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	110.00	110.00	100.00	100.00	210.00	
	- CO. ขนาด Dia. 2"	29.00	ชุด	110.00	3,190.00	100.00	2,900.00	6,090.00	
	- ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด Dia. 3"	9.00	ชุด	270.00	2,430.00	100.00	900.00	3,330.00	
	- ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	240.00	480.00	100.00	200.00	680.00	
3.3	ระบบท่อระบายอากาศ (V)								
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด Dia. 2"	398.00	เมตร	40.42	16,087.16	40.00	15,920.00	32,007.16	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1.00	เหมา	6,434.86	6,434.86	1,930.46	1,930.46	8,365.32	
	- อุปกรณ์ยึด รองรับท่อ	1.00	เหมา	4,826.15	4,826.15	1,447.84	1,447.84	6,273.99	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,608.72	1,608.72	482.61	482.61	2,091.33	
	- AVC. ขนาด Dia. 2"	13.00	ชุด	860.00	11,180.00	200.00	2,600.00	13,780.00	
	- ข้อต่ออ่อนชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด Dia. 2"	10.00	ชุด	190.00	1,900.00	100.00	1,000.00	2,900.00	
3.4	ระบบท่อน้ำดับเพลิง (F)								
	- ท่อ GSP BS-M ขนาด Dia. 3"	51.00	เมตร	320.00	16,320.00	175.00	8,925.00	25,245.00	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1.00	เหมา	6,528.00	6,528.00	1,958.40	1,958.40	8,486.40	
	- อุปกรณ์ยึด รองรับท่อ	1.00	เหมา	4,896.00	4,896.00	1,468.80	1,468.80	6,364.80	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,632.00	1,632.00	489.60	489.60	2,121.60	
	- ประตูน้ำ Gate Valve ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	600.00	600.00	3,500.00	
	- Check Valve ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	2,870.00	5,740.00	600.00	1,200.00	6,940.00	
	- Fire Hose Cabinet	4.00	ชุด	12,900.00	51,600.00	3,870.00	15,480.00	67,080.00	
	- SMC. 2 1/2"x2 1/2"x4"	1.00	ชุด	5,990.00	5,990.00	1,797.00	1,797.00	7,787.00	

ป.ร. ๑๖๖

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบท่อประปา (CW)								
	- ท่อ GSP BS-M ขนาด Dia. 3"	10.00	เมตร	320.00	3,200.00	175.00	1,750.00	4,950.00	
	- ท่อ GSP BS-M ขนาด Dia. 2 1/2"	188.00	เมตร	245.00	46,060.00	135.00	25,380.00	71,440.00	
	- ท่อ GSP BS-M ขนาด Dia. 2"	19.00	เมตร	195.00	3,705.00	110.00	2,090.00	5,795.00	
	- ท่อ GSP BS-M ขนาด Dia. 3/4"	4.00	เมตร	64.00	256.00	35.00	140.00	396.00	
	- ท่อ GSP BS-M ขนาด Dia. 1/2"	37.00	เมตร	50.00	1,850.00	30.00	1,110.00	2,960.00	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1.00	เหมา	22,028.40	22,028.40	6,608.52	6,608.52	28,636.92	
	- อุปกรณ์ยึด รองรับท่อ	1.00	เหมา	16,521.30	16,521.30	4,956.39	4,956.39	21,477.69	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	5,507.10	5,507.10	1,652.13	1,652.13	7,159.23	
	- ท่อ PB 2110 Class SDR 11 ขนาด Dia. 3/4"	316.00	เมตร	43.00	13,588.00	30.00	9,480.00	23,068.00	
	- ท่อ PB 2110 Class SDR 11 ขนาด Dia. 1/2"	164.00	เมตร	29.00	4,756.00	30.00	4,920.00	9,676.00	
	- อุปกรณ์ ข้อต่อ ข้องอ สามทาง	1.00	เหมา	7,337.60	7,337.60	2,201.28	2,201.28	9,538.88	
	- อุปกรณ์ยึด รองรับท่อ	1.00	เหมา	5,503.20	5,503.20	1,650.96	1,650.96	7,154.16	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	1,834.40	1,834.40	550.32	550.32	2,384.72	
	- ประตูน้ำ Gate Valve ขนาด Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	2,320.00	4,640.00	500.00	1,000.00	5,640.00	
	- ประตูน้ำ Gate Valve ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	1,040.00	2,080.00	400.00	240.00	2,320.00	
	- ประตูน้ำ Gate Valve ขนาด Dia. 1/2"	54.00	ชุด	179.00	9,666.00	100.00	5,400.00	15,066.00	
	- Check Valve ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	893.00	1,786.00	400.00	800.00	2,586.00	
	- มาตรวัดน้ำ M ขนาด Dia. 1/2"	27.00	ชุด	1,100.00	29,700.00	100.00	2,700.00	32,400.00	
	- Ball Valve ขนาด Dia. 3/4"	2.00	ชุด	155.00	310.00	150.00	300.00	610.00	
	- ก๊อกสนาม Hose Bib ขนาด Dia. 1/2"	6.00	ชุด	165.00	990.00	25.00	150.00	1,140.00	
	- Modulating Float Valve ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	19,000.00	38,000.00	5,700.00	11,400.00	49,400.00	
3.6	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร (อาคาร)								
	- Booster PUMP (2) 3.0 4.0HP380V tank200L	1.00	เครื่อง	169,000.00	169,000.00	10,000.00	10,000.00	179,000.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์	1.00	เครื่อง	8,340.00	8,340.00	600.00	600.00	8,940.00	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินไฟเบอร์กลาส ขนาด 15 ลบ.ม. (รวมฐาน)	1.00	ถัง	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	

ประวิทย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4" SLEEVE GSP.	6.00	เมตร	460.00	2,760.00	250.00	1,500.00	4,260.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ แบบมีตัวกลาง ขนาดบำบัดไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน (รวมฐาน)	2.00	ถัง	155,000.00	310,000.00	18,850.00	37,700.00	347,700.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5 ขนาด Dia. 6"	15.00	เมตร	238.33	3,574.95	54.00	810.00	4,384.95	
	- งานขุดดิน	201.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	22,512.00	22,512.00	
	- คอนกรีตหยาบ	8.00	ลบ.ม.	2,410.00	19,280.00	426.00	3,408.00	22,688.00	
	- ทราหยาบ	8.00	ลบ.ม.	700.00	5,600.00	112.00	896.00	6,496.00	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พร้อมฝาปิด คสล.	13.00	ชุด	2,300.00	29,900.00	690.00	8,970.00	38,870.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ค.3	80.00	เมตร	378.41	30,272.80	113.52	9,081.84	39,354.64	
	- บ่อซีม	1.00	เหมา	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- เดินท่อ HDPE PN10 PE100 ต่อเข้ากับมาตรประปา (2 นิ้ว)	150.00	เมตร	66.50	9,975.00	75.00	11,250.00	21,225.00	
	<b>รวม หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคาร</b>				<b>1,394,856.83</b>		<b>381,947.17</b>	<b>1,776,804.00</b>	
4	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
4.1	ระบบท่อและสายไฟเมนแรงต่ำ		รวม		653,595.91		130,788.28	784,384.19	
4.2	ตู้เมน MDB และ แผงจ่ายไฟย่อย LP		รวม		267,866.00		65,716.20	333,582.20	
4.3	Conduit & Cable วงจรย่อย		รวม		730,280.74		466,815.60	1,197,096.34	
4.4	โคมไฟ (Lighting Fixture)		รวม		242,242.00		58,295.00	300,537.00	
4.5	Switch & Receptacle		รวม		102,105.00		51,800.00	153,905.00	
4.6	ระบบทีวีรวม (MATV SYSTEM)		รวม		97,704.80		36,520.32	134,225.12	
4.7	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)		รวม		186,243.39		68,433.45	254,676.84	
4.8	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)		รวม		432,466.80		110,511.54	542,978.34	
	<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>				<b>2,712,504.64</b>		<b>988,880.38</b>	<b>3,701,385.02</b>	
4.1	ระบบท่อและสายไฟเมนแรงต่ำ								
	TRANSFORMER TO MDB								



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สาย NYY แแกนเดี่ยว ขนาด 240 ตร.มม.	150.00	ม.	1,209.00	181,350.00	125.00	18,750.00	200,100.00	
	- สาย NYY แแกนเดี่ยว ขนาด 120 ตร.มม.	50.00	ม.	608.00	30,400.00	90.00	4,500.00	34,900.00	
	- เบ็ดเตล็ดงานสายไฟเมน	1.00	เหมา	15,881.25	15,881.25	1,743.75	1,743.75	17,625.00	
	MDB TO PANEL BOARD								
	- WIRE WAY 4"x8" ชนิดมีบันไดยึดสาย	57.00	ม.	328.00	18,696.00	55.00	3,135.00	21,831.00	
	- ท่อ IMC ขนาด Ø 3"	12.00	ม.	658.00	7,896.00	65.00	780.00	8,676.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Ø 1 1/4"	63.00	ม.	106.00	6,678.00	32.00	2,016.00	8,694.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 1"	12.00	ม.	29.00	348.00	25.00	300.00	648.00	
	- เบ็ดเตล็ดงานท่อป้อน	1.00	เหมา	5,883.15	5,883.15	1,090.43	1,090.43	6,973.58	
	- สาย THW ขนาด 120 ตร.มม.	108.00	ม.	537.00	57,996.00	60.00	6,480.00	64,476.00	
	- สาย THW ขนาด 50 ตร.มม.	12.00	ม.	217.00	2,604.00	40.00	480.00	3,084.00	
	- สาย THW ขนาด 25 ตร.มม.	36.00	ม.	104.75	3,771.00	25.00	900.00	4,671.00	
	- สาย THW ขนาด 10 ตร.มม.	315.00	ม.	41.90	13,198.50	16.00	5,040.00	18,238.50	
	- เบ็ดเตล็ดงานสายไฟป้อน	1.00	เหมา	5,817.71	5,817.71	967.50	967.50	6,785.21	
	PB TO METER TO LC								
	- WIRE WAY 4"x6"	300.00	ม.	256.25	76,875.00	55.00	16,500.00	93,375.00	
	- เบ็ดเตล็ดงานท่อป้อน	1.00	เหมา	13,453.13	13,453.13	2,887.50	2,887.50	16,340.63	
	- สาย THW ขนาด 25 ตร.มม.	356.00	ม.	104.75	37,291.00	25.00	8,900.00	46,191.00	
	- สาย THW ขนาด 16 ตร.มม.	1,762.00	ม.	66.59	117,331.58	20.00	35,240.00	152,571.58	
	- สาย THW ขนาด 10 ตร.มม.	1,033.00	ม.	41.90	43,282.70	16.00	16,528.00	59,810.70	
	- เบ็ดเตล็ดงานสายไฟป้อน	1.00	เหมา	14,842.90	14,842.90	4,550.10	4,550.10	19,393.00	
	<b>รวมระบบท่อและสายไฟเมนแรงต่ำ</b>				<b>653,595.91</b>		<b>130,788.28</b>	<b>784,384.19</b>	
4.2	<b>ตู้เมน MDB และ แผงจ่ายไฟย่อย LP</b>								
	MDB								
	- ตู้เมน MDB ตามแบบ	1.00	Set	85,000.00	85,000.00	25,500.00	25,500.00	110,500.00	

ปล.วิมล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผ.จ.ศ. 56/2565


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	PB-F1								
	- ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส MIAN LUG 240/415V 100A ขนาด 12 วงจรย่อย	1.00	Set	5,454.00	5,454.00	400.00	400.00	5,854.00	
	- MCCB 100AT 3P	1.00	Set	2,944.00	2,944.00	150.00	150.00	3,094.00	
	- MCCB 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	98.00	196.00	110.00	220.00	416.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	98.00	392.00	110.00	440.00	832.00	
	PB-F2								
	- ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส MIAN LUG 240/415V 100A ขนาด 24 วงจรย่อย	1.00	Set	6,934.00	6,934.00	500.00	500.00	7,434.00	
	- MCCB 100AT 3P	1.00	Set	2,944.00	2,944.00	150.00	150.00	3,094.00	
	- MCCB 45AT 3P IC 6 kA	1.00	Set	1,900.00	1,900.00	330.00	330.00	2,230.00	
	- MCCB 60AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	319.00	638.00	110.00	220.00	858.00	
	- MCCB 45AT 1P IC 6 kA	8.00	Set	319.00	2,552.00	110.00	880.00	3,432.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	98.00	392.00	110.00	440.00	832.00	
	PB-F3								
	- ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส MIAN LUG 240/415V 100A ขนาด 24 วงจรย่อย	1.00	Set	6,934.00	6,934.00	500.00	500.00	7,434.00	
	- MCCB 100AT 3P	1.00	Set	2,944.00	2,944.00	150.00	150.00	3,094.00	
	- MCCB 60AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	319.00	638.00	110.00	220.00	858.00	
	- MCCB 45AT 1P IC 6 kA	10.00	Set	319.00	3,190.00	110.00	1,100.00	4,290.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	98.00	392.00	110.00	440.00	832.00	
	PB-F4								
	- ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส MIAN LUG 240/415V 100A ขนาด 24 วงจรย่อย	1.00	Set	6,934.00	6,934.00	500.00	500.00	7,434.00	
	- MCCB 100AT 3P	1.00	Set	2,944.00	2,944.00	150.00	150.00	3,094.00	
	- MCCB 60AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	319.00	638.00	110.00	220.00	858.00	
	- MCCB 45AT 1P IC 6 kA	12.00	Set	319.00	3,828.00	110.00	1,320.00	5,148.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	98.00	392.00	110.00	440.00	832.00	
	LP1								
	- ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 240V 100A ขนาด 10 วงจรย่อย	22.00	Set	1,941.00	42,702.00	150.00	3,300.00	46,002.00	





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 40AT 2P IC 10 kA	22.00	Set	948.00	20,856.00	220.00	4,840.00	25,696.00	
	- MCCB 20AT 1P IC 6 kA	44.00	Set	98.00	4,312.00	110.00	4,840.00	9,152.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	44.00	Set	98.00	4,312.00	110.00	4,840.00	9,152.00	
	LP2								
	- ตู้ควบคุมไฟ 1 เฟส 240V 100A ขนาด 10 วงจรย่อย	3.00	Set	1,941.00	5,823.00	150.00	450.00	6,273.00	
	- MCCB 60AT 2P IC 10 kA	3.00	Set	948.00	2,844.00	220.00	660.00	3,504.00	
	- MCCB 25AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	107.00	321.00	110.00	330.00	651.00	
	- MCCB 20AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	98.00	294.00	110.00	330.00	624.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	9.00	Set	98.00	882.00	110.00	990.00	1,872.00	
	LP3								
	- ตู้ควบคุมไฟ 3 เฟส 240/415V 100A ขนาด 12 วงจรย่อย	1.00	Set	2,219.00	2,219.00	150.00	150.00	2,369.00	
	- MCCB 40AT 3P IC 6 kA	1.00	Set	1,900.00	1,900.00	330.00	330.00	2,230.00	
	- MCCB 25AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	107.00	107.00	110.00	110.00	217.00	
	- MCCB 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	98.00	196.00	110.00	220.00	416.00	
	- MCCB 16AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	98.00	392.00	110.00	440.00	832.00	
	แผงมิเตอร์รวม M2								
	- KWH 15 (45)A, 1 PHASE	7.00	Set	1,298.00	9,086.00	389.40	2,725.80	11,811.80	
	- กล่องติดตั้งมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	แผงมิเตอร์รวม M3								
	- KWH 15 (45)A, 1 PHASE	8.00	Set	1,298.00	10,384.00	389.40	3,115.20	13,499.20	
	- กล่องติดตั้งมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	แผงมิเตอร์รวม M4								
	- KWH 15 (45)A, 1 PHASE	8.00	Set	1,298.00	10,384.00	389.40	3,115.20	13,499.20	
	- กล่องติดตั้งมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	Lot	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	แผงเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- MCCB 32AT, 3P IC 10kA W/ENCLOSURE (PUMP)	1.00	Set	1,836.00	1,836.00	330.00	330.00	2,166.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุภกาภรณ์นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุภกาภรณ์นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจนศ. 56/2565


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุภกาภรณ์นครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 32AT, 3P IC 10kA W/ENCLOSURE (BOOSTER PUMP)	1.00	Set	1,836.00	1,836.00	330.00	330.00	2,166.00	
	<b>รวมตู้เมน MDB และ แผงจ่ายไฟย่อย LP</b>				<b>267,866.00</b>		<b>65,716.20</b>	<b>333,582.20</b>	
4.3	<b>Conduit &amp; Cable วงจรย่อย</b>								
	ท่อวงจรย่อย								
	- ท่อ EMT ขนาด Ø 3/4"	223.20	ม.	46.00	10,267.20	24.00	5,356.80	15,624.00	
	- ท่อ EMT ขนาด Ø 1/2"	8,999.43	ม.	36.00	323,979.48	22.00	197,987.46	521,966.94	
	- เบ็ดเตล็ดงานท่อวงจรย่อย	1.00	เหมา	58,493.17	58,493.17	35,585.25	35,585.25	94,078.41	
	สายวงจรย่อย								
	- สาย THW ขนาด 4 ตร.มม.	12,388.96	ม.	15.00	185,834.40	10.00	123,889.60	309,724.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	12,250.78	ม.	10.20	124,957.96	7.00	85,755.46	210,713.42	
	- สาย THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	468.40	ม.	6.83	3,199.17	5.00	2,342.00	5,541.17	
	- เบ็ดเตล็ดงานสายไฟวงจรย่อย	1.00	เหมา	23,549.36	23,549.36	15,899.03	15,899.03	39,448.39	
	<b>รวม Conduit &amp; Cable วงจรย่อย</b>				<b>730,280.74</b>		<b>466,815.60</b>	<b>1,197,096.34</b>	
4.4	<b>โคมไฟ (Lighting Fixture)</b>								
	- โคมตะแกรงแบบฝังฝ้าเพดาน มีแผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง 95 %	106.00	Set	668.00	70,808.00	135.00	14,310.00	85,118.00	
	หลอด LED T8 1X16 W. 1600 lumen ขนาดโคม 0.30X1.20 ม.								
	- โคมตะแกรงแบบฝังฝ้าเพดาน มีแผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง 95 %	24.00	Set	1,690.00	40,560.00	135.00	3,240.00	43,800.00	
	หลอด LED T8 2X8 W. 2x800 lumen ขนาดโคม 0.60X0.60 ม.								
	- โคมไฟกิ่ง โคมทำจากอลูมิเนียมหล่อ ระดับการกันน้ำ IP65	2.00	Set	3,790.00	7,580.00	165.00	330.00	7,910.00	
	หลอด LED 1X11 W. 9900 lumen ขนาดโคม >12"								
	- โคมติดใต้ฝ้าเพดาน หลอด LED 1X11 W. 1000 lumen	28.00	Set	399.00	11,172.00	115.00	3,220.00	14,392.00	
	พร้อมครอบแก้วสีนิม ขนาดโคม 0.20X0.20 ม. หรือ > 0.20 ม.								
	- โคมดาวนไลท์ แบบฝังฝ้าเพดานทรงกลม	165.00	Set	179.00	29,535.00	115.00	18,975.00	48,510.00	
	หลอด LED 1X7 W. 630 lumen ขนาดโคม > 0.15 ม.								



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ยผจน.ศ. 56/2565  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมกล่องเหล็กเปลือย หลอด LED T8 1X8 W. 800 lumen	52.00	Set	185.00	9,620.00	115.00	5,980.00	15,600.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน หลอด LED 2x3.8 W. ส่องสว่างได้นาน 10 ชั่วโมง	7.00	Set	3,500.00	24,500.00	115.00	805.00	25,305.00	
	มอก 1955-2542 CLASS 1								
	- โคมไฟทางออกฉุกเฉิน ชนิด Slim Line พร้อมแบตเตอรี่ แบบ	6.00	Set	2,247.00	13,482.00	115.00	690.00	14,172.00	
	Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา สำหรับมอง 1 หน้า								
	- โคมไฟทางออกฉุกเฉิน ชนิด Slim Line พร้อมแบตเตอรี่ แบบ	3.00	Set	2,475.00	7,425.00	115.00	345.00	7,770.00	
	Sealed lead-acid แบบไม่ต้องบำรุงรักษา สำหรับมอง 2 หน้า								
	- พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว	26.00	Set	1,060.00	27,560.00	400.00	10,400.00	37,960.00	
	<b>รวม โคมไฟ (Lighting Fixture)</b>				<b>242,242.00</b>		<b>58,295.00</b>	<b>300,537.00</b>	
4.5	<b>Switch &amp; Receptacle</b>								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาว	283.00	Set	95.00	26,885.00	80.00	22,640.00	49,525.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาว	21.00	Set	155.00	3,255.00	80.00	1,680.00	4,935.00	
	- เต้ารับคู่มือขาติน 16A 250V มีมันนิรภัย พร้อมหน้ากากสีขาว	287.00	Set	245.00	70,315.00	90.00	25,830.00	96,145.00	
	- กล่องต่อสายเครื่องทำน้ำอุ่น	24.00	Set	30.00	720.00	30.00	720.00	1,440.00	
	- กล่องต่อสายเครื่องปรับอากาศ	31.00	Set	30.00	930.00	30.00	930.00	1,860.00	
	<b>รวม Switch &amp; Receptacle</b>				<b>102,105.00</b>		<b>51,800.00</b>	<b>153,905.00</b>	
4.6	<b>ระบบทีวีรวม (MATV SYSTEM)</b>								
	- SATTELLITE ANTENNA DISH SET 7.5 FT. พร้อมคอจาน เสา และ	1.00	Set	20,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- SPLITTER	1.00	Set	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- ตู้ SURGE PROTECTION ICE CLASS III	1.00	Set	18,900.00	18,900.00	500.00	500.00	19,400.00	
	- เต้ารับ TV พร้อมหน้ากากสีขาว	53.00	Set	290.00	15,370.00	60.00	3,180.00	18,550.00	
	- 4 WAY SPLITTER	1.00	Set	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	- 2 WAY TAP OFF	2.00	Set	150.00	300.00	100.00	200.00	500.00	

*(Handwritten signatures and initials)*

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 4 WAY TAP OFF	18.00	Set	132.00	2,376.00	100.00	1,800.00	4,176.00	
	- RG 11	780.80	m.	11.00	8,588.80	10.00	7,808.00	16,396.80	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	1,503.04	1,503.04	1,366.40	1,366.40	2,869.44	
	- EMT 1/2"	780.80	m.	36.00	28,108.80	22.00	17,177.60	45,286.40	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	2,108.16	2,108.16	1,288.32	1,288.32	3,396.48	
	<b>รวม ระบบทีวีรวม (MATV SYSTEM)</b>				<b>97,704.80</b>		<b>36,520.32</b>	<b>134,225.12</b>	
<b>4.7</b>	<b>ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)</b>								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE	1.00	Set	26,000.00	26,000.00	7,800.00	7,800.00	33,800.00	
	พร้อม POWER SUPPLY W/BATTERY CHARGER								
	BATTERY 2X12V.7.2A								
	- SURGE PROTECTION IEC CLASS III พร้อมกล่อง	1.00	Set	18,900.00	18,900.00	5,670.00	5,670.00	24,570.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR ชนิดสแตนด์เลสเซาะร่องสี ขนาด A2	1.00	Set	22,750.00	22,750.00	6,825.00	6,825.00	29,575.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR W/BASE	27.00	Set	1,390.00	37,530.00	417.00	11,259.00	48,789.00	
	- STROBE LIGHT	8.00	Set	3,093.00	24,744.00	927.90	7,423.20	32,167.20	
	- ALARM BELL 6 INCH	8.00	Set	790.00	6,320.00	237.00	1,896.00	8,216.00	
	- MANUAL STATION W/TEL.JACK	8.00	Set	720.00	5,760.00	216.00	1,728.00	7,488.00	
	- WIRE WAY 2"x4"	12.00	m.	234.00	2,808.00	30.00	360.00	3,168.00	
	- EMT 3/4"	217.00	m.	46.00	9,982.00	24.00	5,208.00	15,190.00	
	- EMT 1/2"	482.00	m.	36.00	17,352.00	22.00	10,604.00	27,956.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	2,260.65	2,260.65	1,212.90	1,212.90	3,473.55	
	- THW 2.5 SQ.MM.	434.00	m.	10.20	4,426.80	7.00	3,038.00	7,464.80	
	- THW 1.5 SQ.MM.	964.00	m.	6.83	6,584.12	5.00	4,820.00	11,404.12	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	825.82	825.82	589.35	589.35	1,415.17	
	<b>รวม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)</b>				<b>186,243.39</b>		<b>68,433.45</b>	<b>254,676.84</b>	

ป.ร. 18/22

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจนศ. 56/2565


ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านศุลกากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.8	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)								
	- เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงปลายแหลม ขนาด Ø 15 มม. ยาว 0.60 ม. @ 6.00 ม. (ทั้งชุด)	15.00	ชุด	1,545.00	23,175.00	463.50	6,952.50	30,127.50	
	- BC 70 SQ.MM. (สายทองแดงเปลือย)	465.00	m.	470.00	218,550.00	141.00	65,565.00	284,115.00	
	- 1 1/4" PVC สีเหลือง	180.00	m.	49.00	8,820.00	20.00	3,600.00	12,420.00	
	- หลักรายดินทองแดง (SOLID COPPER ROD) ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	12.00	Set	3,937.00	47,244.00	1,181.10	14,173.20	61,417.20	
	- GROUND TEST BOX	12.00	Set	1,800.00	21,600.00	540.00	6,480.00	28,080.00	
	- EARTH POT	12.00	Set	1,300.00	15,600.00	390.00	4,680.00	20,280.00	
	- แคลมป์ประกบรัดสายทองแดงชนิดทองแดงพร้อมฐานแบ็กไลท์ @ 0.50 ม.	280.00	Set	80.00	22,400.00	10.00	2,800.00	25,200.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	15.00	Lot	240.00	3,600.00	60.00	900.00	4,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	71,477.80	71,477.80	5,360.84	5,360.84	76,838.64	
	รวม ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection)				432,466.80		110,511.54	542,978.34	
5	หมวดงานภายนอกอาคาร								
	5.1 งานถนน+ทางเท้า+ท่อระบายน้ำ (นอกอาคาร)		รวม		1,743,208.40		622,631.57	2,365,839.97	
	5.2 งานภูมิทัศน์		รวม		380,540.00		69,230.00	449,770.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				2,123,748.40		691,861.57	2,815,609.97	
5.1	งานถนน+ทางเท้า+ท่อระบายน้ำ (นอกอาคาร)								
	งานโครงสร้าง								
	- งานรื้อถนน คอนกรีตเดิม	465.00	ตร.ม	-	-	70.00	32,550.00	32,550.00	
	- งานรื้อถนน ท่อระบายน้ำ, บ่อพัก	225.00	เมตร	-	-	205.00	46,125.00	46,125.00	
	- บดอัดดินเดิม	1,300.00	ตร.ม	-	-	80.00	104,000.00	104,000.00	
	- ทรายหยาบ	118.25	ลบ.ม.	700.00	82,775.00	99.00	11,706.75	94,481.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC. (ทรงกระบอก)	195.00	ลบ.ม.	2,800.00	546,000.00	324.00	63,180.00	609,180.00	
	- ไม้แบบ	39.00	ลบ.พ.	400.00	15,600.00	121.00	4,719.00	20,319.00	



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจนศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	12.01	กก.	44.40	533.33	-	-	533.33	
	- เหล็ก SR 24 Ø 15 มม.	166.79	กก.	22.91	3,821.08	4.40	733.86	4,554.94	
	- เหล็ก SD 40 Ø 12 มม.	419.43	กก.	23.51	9,860.85	3.60	1,509.96	11,370.81	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช 6 มม. @ 0.20 ม.	1,300.00	ตร.ม.	26.36	34,268.00	5.00	6,500.00	40,768.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.10	กก.	51.71	1,091.28	-	-	1,091.28	
	- คันทัน ค.ส.ล.	248.00	เมตร	438.32	108,703.36	-	-	108,703.36	
	- คันทัน ค.ส.ล. หลังทางเท้า	205.00	เมตร	204.10	41,840.50	-	-	41,840.50	
	- คันทันพร้อมช่องรับน้ำสำเร็จรูป	27.00	ท่อน	1,500.00	40,500.00	50.00	1,350.00	41,850.00	
	- เทคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม. ปูกระเบื้องคอนกรีตทางเท้า ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. พิมพ์ลาย	339.50	ตร.ม.	790.00	268,205.00	342.00	116,109.00	384,314.00	
	- งานขุดดิน	550.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	61,600.00	61,600.00	
	- คอนกรีตหยาบ	15.00	ลบ.ม.	2,410.00	36,150.00	426.00	6,390.00	42,540.00	
	- บ่อพัก ในผิวจราจร (ฝาตะแกรงเหล็ก)	4.00	ชุด	5,220.00	20,880.00	1,566.00	6,264.00	27,144.00	
	- บ่อพัก สำหรับท่อขนาด 1.00 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	12.00	ชุด	8,500.00	102,000.00	2,550.00	30,600.00	132,600.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. ค.3	123.00	เมตร	1,960.00	241,080.00	588.00	72,324.00	313,404.00	
	- บ่อพัก สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	12.00	ชุด	3,500.00	42,000.00	1,050.00	12,600.00	54,600.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. ค.3	130.00	เมตร	720.00	93,600.00	216.00	28,080.00	121,680.00	
	- บ่อพัก สำหรับท่อขนาด 0.30 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	11.00	ชุด	1,800.00	19,800.00	540.00	5,940.00	25,740.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. ค.3	92.00	เมตร	375.00	34,500.00	112.50	10,350.00	44,850.00	
	<b>รวมงานถนน+ทางเท้า+ท่อระบายน้ำ (นอกอาคาร)</b>				<b>1,743,208.40</b>		<b>622,631.57</b>	<b>2,365,839.97</b>	
5.2	<b>งานภูมิทัศน์</b>								
	- ถมดินปรับระดับดินตามแบบปลูกหญ้าขนาดเล็ก	410.00	ตร.ม.	95	38,950	30	12,300	51,250	
	- ตีเส้นแบ่งแนวที่จอดรถ	72.00	เมตร	30	2,160	10	720	2,880	
	- ปลูกต้นแคนา 7 นิ้ว	3.00	ต้น	3,500	10,500	500	1,500	12,000	
	- ปลูกต้นไทรเกาหลี 1.2 ม.	125.00	ต้น	50	6,250	50	6,250	12,500	

ประวิมล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เสาไฟกิ่ง สูง 8.00 ม. พร้อมฐาน โคมไฟ LED 100 W.	14.00	ตัน	21,800	305,200	3,000	42,000	347,200	
	- ท่อ 1 1/4" PVC สีเหลือง	190.00	ม.	49	9,310	20	3,800	13,110	
	- สาย NYY 2X2.5	190.00	ม.	43	8,170	14	2,660	10,830	
	<b>รวมงานภูมิทัศน์</b>				<b>380,540</b>		<b>69,230</b>	<b>449,770</b>	
	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	<b>รวมหมวดงานอื่นๆ</b>							<b>0.00</b>	






ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการด้านบุคลากรนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ยผจ.นศ. 56/2565

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คำสั่งด้านบุคลากรนครศรีธรรมราชที่ 87/2568 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	<b>หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (inverter)</b>								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (Mitsubishi,DAIKIN,Carrier)	19.00	ชุด	19,500.00	370,500.00	1,500.00	28,500.00	399,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู (Mitsubishi,DAIKIN,Carrier)	4.00	ชุด	24,900.00	99,600.00	1,500.00	6,000.00	105,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู (Mitsubishi,DAIKIN,Carrier)	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	1,500.00	1,500.00	29,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (Mitsubishi,DAIKIN,Carrier)	5.00	ชุด	37,900.00	189,500.00	1,500.00	7,500.00	197,000.00	
	<b>รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>				<b>687,500.00</b>		<b>43,500.00</b>	<b>731,000.00</b>	
7	<b>หมวดงานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ลอยตัว</b>								
	- ตู้วางโทรทัศน์ 1	23.00	ชุด	2,700.00	62,100.00	-	-	62,100.00	
	- ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	23.00	ชุด	19,800.00	455,400.00	-	-	455,400.00	
	- โต๊ะทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว	22.00	ชุด	10,990.00	241,780.00	-	-	241,780.00	
	- โต๊ะทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว	1.00	ชุด	43,900.00	43,900.00	-	-	43,900.00	
	- โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	24.00	ชุด	8,590.00	206,160.00	-	-	206,160.00	
	- ตู้เสื้อผ้า	24.00	ชุด	21,600.00	518,400.00	-	-	518,400.00	
	- ตู้หัวเตียง	48.00	ชุด	2,200.00	105,600.00	-	-	105,600.00	
	- เตียงพร้อมที่นอน 1 (6 ฟุต)	24.00	ชุด	25,900.00	621,600.00	-	-	621,600.00	
	- เตียงพร้อมที่นอน 2 (3.5 ฟุต)	4.00	ชุด	23,500.00	94,000.00	-	-	94,000.00	
	- ผ้าม่าน BLACKOUT เคลือบซิลิโคน (W01)	48.00	ชุด	2,950.00	141,600.00	-	-	141,600.00	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ลอยตัว</b>				<b>2,490,540.00</b>		<b>-</b>	<b>2,490,540.00</b>	

